



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Κάρτα Μαρία
Τηλ. : 2332029609
Διεύθυνση: Δημαρχίας 30
Τ.Κ. 592 00

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 105.433,35 ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Άρθρο 13 Ν 2880/07 (82.433,35 ευρώ)
ΣΑΤΑ (23.000,00 ευρώ)

Κ.Α.Ε. : 02.30.7331.048

CPV: 45214200-2
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά
κτίρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 105.433,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αφορά στην συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Νάουσας.

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνουν επεμβάσεις μεταξύ άλλων είναι και τα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ και το Λάμπειο Γυμνάσιο, στη Νάουσα, στο Νηπιαγωγείο του Γιαννακοχωρίου και στο Γυμνάσιο και το Δημοτικό του Αγγελοχωρίου.

Πιο συγκεκριμένα :

1. ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ

Στα κτίρια του ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης στις οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές. Οι νέες οριζόντιες υδρορροές θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ημικυκλικής διατομής πάχους 1,00 χιλ. Οι νέες κατακόρυφες υδρορροές κάποιες θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής πάχους 1,00 χιλ και κάποιες θα είναι κυκλικής διατομής πάχους 1,00 χιλ. που στο κατώτερο τμήμα τους φέρουν υδραυλική σωλήνα Φ120. Επίσης θα γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση σκουριασμένων κατακόρυφων υδρορροών.

2. Λάμπειο Γυμνάσιο

Στο Λάμπειο Γυμνάσιο στο πρόκειται να γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής. Συγκεκριμένα στο κτίσμα που βρίσκεται δίπλα στο γυμναστήριο και είναι τοποθετημένος ο λέβητας, πρόκειται να καθαιρεθεί η υφιστάμενη στέγη από αμίαντο και να τοποθετηθεί νέα επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. Στο Νέο κεντρικό κτίριο θα γίνει αντικατάσταση σε 2 υδρορροές που εμφανίζουν προβλήματα. Οι υδρορροές είναι ορθογωνικής διατομής 12,50 *7,50 χιλ. πάχους 1,008 χιλ. και στο κατώτερο τμήμα τους φέρουν υδραυλική σωλήνα Φ120.

3. Νηπιαγωγείο Γιαννακοχωρίου

Στο Νηπιαγωγείο του Γιαννακοχωρίου, πρόκειται να γίνουν εργασίες για την απορροή των όμβριων υδάτων στην Νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει ένα στραγγιστήρι στη νότια πλευρά του οικοπέδου, έξω από την υφιστάμενη περίφραξη σε μήκος περίπου 26,00 μ. Η τάφος της

εκσκαφής θα είναι 1,00*1,30, η διατομή του στραγγιστηρίου θα είναι 1,00*1,10μ. και περιμετρικά του θα τοποθετηθεί γεωφύλασμα. Επίσης θα κατασκευαστεί και ανοιχτός τσιμενταύλακας σε όλο το μήκος του στραγγιστηρίου εσωτερικών διαστάσεων 0,90*0,65 . Όλα τα όμβρια ύδατα θα συλλεχθούν σε ένα φρεάτιο υδροσυλλογής Φ1N(ΠΚΕ) εντός του οικοπέδου. Στη συνέχεια με ένα σωλήνα Φ400 θα οδηγηθούν σε νέα σχάρα απορροής ομβρίων στο δρόμο.

4. Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου

Στο Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου θα γίνουν εργασίες στον αύλειο χώρο του σχολείου για την κατασκευή νέου τάπητα για το γήπεδο μπάσκετ και τα γήπεδα βόλεϋ.

5. Δημοτικό Αγγελοχωρίου

Στο Δημοτικό του Αγγελοχωρίου θα τοποθετηθούν κικλιδώματα στα παράθυρα του σχολείου.

Το έργο είναι γραμμένο στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 με Κ.Α.Ε. 02.30.7331.048

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3669/08 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέριες μονάδες επί τοις εκατό (%) , με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08(ΚΔΕ).

Νάουσα Οκτώβριος 2015

Η Συντάξας

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών & Διενέργειας
Διαγωνισμών

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.

Κάρτα Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Παντελής Τέλλης
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' βαθμό

Παύλος Κυριακίδης
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' βαθμό

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ

Παλαιάς Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.
Με Γ' β

